

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月14日

計画の名称	活力ある伏木富山港、魚津港づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	富山県												
計画の目標	岸壁や臨港道路など港湾施設の改良・更新を適正に実施し、利便性や安全性の向上による港湾の信頼度を上げ、港湾利用の安全・安心を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,778	A	1,774	B	0	C	4	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.22	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	・老朽施設の適切な延命化改良、既存施設の利便性向上等の改進黨業を順次実施する。（H31までに33施設実施） 1．伏木富山港、魚津港の延命化、利便性向上対策施設 (伏木富山港、魚津港の延命化、利便性向上対策実施率) = (評価時点の対策済施設数) / (計画期間で対策を講じる港湾施設数)	0施設	17施設	33施設

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	左岸2号栈橋(改良)	コンクリート打換 L=13m	伏木富山港 伏木地区						0		策定済
	A02-002	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	左岸1号岸壁(改良)	車止め・防舷材取替 L=160m	伏木富山港 伏木地区						0		策定済
	A02-003	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	左岸2号岸壁(改良)	車止め取替 L=150m	伏木富山港 伏木地区						0		策定済
	A02-004	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	万葉1号岸壁(改良)	防舷材取替 L=150m	伏木富山港 伏木地区						0		策定済
	A02-005	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	万葉2号岸壁(改良)	防舷材取替 L=190m	伏木富山港 伏木地区						0		策定済
	A02-006	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	万葉3号岸壁(改良)	防舷材取替 L=310m	伏木富山港 伏木地区						0		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-007	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	新島1号物揚場(改良)	防食 L=290m	伏木富山港 伏木地区						0	策定済	
	A02-008	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	吉久物揚場(改良)	防食 L=270m	伏木富山港 伏木地区						0	策定済	
	A02-009	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路1号線(改良)	舗装工、消雪工、排水構造物 工 L=1,477m	伏木富山港 伏木地区						68	未策定	
	A02-010	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路2号線(改良)	道路法線変更 L=398m	伏木富山港 伏木地区						55	策定中	
	A02-011	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路3号線(改良)	舗装工、消雪工、排水構造物 工 L=1,260m、防護柵工L=300m	伏木富山港 伏木地区						65	策定中	
	A02-012	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	東水路先端護岸(改良)	護岸法線前出し L=50m	伏木富山港 新湊地区						0	未策定	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-013	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	2号岸壁(-10.0m)(改良)	防舷材取替、防食 L=185m	伏木富山港 新 湊地区						0	策定済	
	A02-014	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	東岸壁(改良)	車止め・防舷材取替 L=370m 、照明施設補修 N=1式、SOL ASフェンス更新 L=200m	伏木富山港 新 湊地区						34	策定済	
	A02-015	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	中央岸壁(改良)	車止め取替L=715m、エプロン 打換L=465m、防舷材取替12基	伏木富山港 新 湊地区						55	策定済	
	A02-016	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	第一水面貯木場緑地護岸	護岸補修 L=100m	伏木富山港 新 湊地区						11	策定中	
	H30年度から重点に移行																		
	A02-017	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	中野整理場護岸	護岸補修 L=100m	伏木富山港 新 湊地区						0	未策定	
	A02-018	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路北線(改良)	舗装補修 L=1,200m、消雪工 L=760m	伏木富山港 新 湊地区						23	策定中	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-019	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路北線(新港大橋) (改良)	橋梁塗装 L=301m	伏木富山港 新 湊地区						0	策定済	
	A02-020	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路東線(新鍛冶川 橋)(改良)	付属物取替L=27m、再塗装A=1 ,500m2	伏木富山港 新 湊地区						25	策定済	
	A02-021	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路東線(東部2号橋) (改良)	付属物取替 L=17m	伏木富山港 新 湊地区						0	策定済	
	A02-022	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路東線(境橋)( 改良)	落橋防止 L=52m	伏木富山港 新 湊地区						4	策定済	
	A02-023	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路東線(改良)	舗装補修 L=1,200m、防護柵 工 L=755m	伏木富山港 新 湊地区						133	策定中	
	A02-024	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路西線(石丸橋) (改良)	付属物取替 L=10m	伏木富山港 新 湊地区						0	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-025	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路西線(改良)	排水構造物工L=500m、舗装補修L=1,100m	伏木富山港 新湊地区						66		策定中
	A02-026	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路南1号線(改良)	消雪施設更新 L=200m、舗装補修 L=500m	伏木富山港 新湊地区						41		策定中
	A02-027	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岸壁(-10.0m)(右岸)(改良)	付属物取替、エプロン打換 L=555m	伏木富山港 富山地区						13		策定済
	A02-028	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岸壁(-9.0m)(右岸)(改良)	付属物取替、エプロン打換 L=160m	伏木富山港 富山地区						3		策定済
	A02-029	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岸壁(-7.5m)(右岸)(改良)	付属物取替、エプロン打換 L=310m	伏木富山港 富山地区						2		策定済
	A02-030	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岸壁(-6.0m)(左岸)(改良)	付属物取替、エプロン打換 L=90m	伏木富山港 富山地区						1		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-031	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岸壁(-7.5m)(左岸) (改良)	付属物取替、エプロン打換 L=130m	伏木富山港 富 山地区						16		策定済
	A02-032	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岸壁(-10.0m)(左岸) (改良)	付属物取替、エプロン打換 L=185m	伏木富山港 富 山地区						26		策定済
	A02-033	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岸壁(-5.0m)(左岸) (改良)	付属物取替、エプロン打換 L=70m	伏木富山港 富 山地区						0		策定済
	A02-034	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	物揚場(-2.0~-3.0m) (右岸)(改良)	付属物取替、矢板補修 L=14 5m	伏木富山港 富 山地区						34		策定済
	A02-035	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	物揚場(-3.0m)(右岸) (改良)	付属物取替、矢板補修 L=40 m	伏木富山港 富 山地区						0		策定済
	A02-036	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	物揚場(-2.0m)(左岸) (改良)	付属物取替、エプロン打換 L=573m、矢板補修 L=210m	伏木富山港 富 山地区						90		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-037	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	物揚場(-3.0m)(左岸) (改良)	付属物取替、エプロン打換 L=274m	伏木富山港 富 山地区						0	策定済	
	A02-038	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	物揚場(-4.0m)(左岸) (改良)	付属物取替、矢板補修 L=62 m	伏木富山港 富 山地区						0	策定済	
	A02-039	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岩瀬プレジャーボート係 留場(改良)	さん橋改良 L=610m	伏木富山港 富 山地区						69	策定済	
	A02-040	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路米田線(改良)	側溝改良 L=200m	伏木富山港 富 山地区						10	未策定	
	A02-041	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	住友運河(改良)	護岸(矢板打込)L=100m	伏木富山港 富 山地区						0	未策定	
	A02-042	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	富岩運河(改良)	護岸(矢板打込)L=600m	伏木富山港 富 山地区						190	策定中	
		H30年度から重点に移行																	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-043	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	富岩運河(浚渫)	浚渫 V=7,500m3	伏木富山港 富山地区						78	未策定	
	A02-044	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	牛島閘門	木製ゲート取替	伏木富山港 富山地区						0	未策定	
	A02-045	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	物揚場(-2.0m)(住友運河)(改良)	矢板打込 L=292m	伏木富山港 富山地区						0	策定済	
	A02-046	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路上野新線(新上野新橋)(改良)	耐震・落橋防止対策L=47m、下部工補修1式、上部工補修1式	伏木富山港 富山地区						87	策定済	
	A02-047	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	防波堤(第一号)(改良)	コンクリート打換 L=15m	魚津港 北地区						0	策定済	
	A02-048	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	防波堤(第二号)(改良)	コンクリート打換 L=15m	魚津港 北地区						0	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-049	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	4号物揚場(-3.5m)(北) (改良)	照明灯設置 N=3基	魚津港 北地区						0	策定済	
	A02-050	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	4号岸壁(-4.5m)(北) (改良)	防食 L=119m、照明灯設置 N=2基	魚津港 北地区						43	策定済	
	A02-051	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	6号物揚場(-2.5m)(北) (改良)	防食 L=102m	魚津港 北地区						22	策定済	
	A02-052	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	1号物揚場(-3.5m)(南) (改良)	防食 L=144m	魚津港 南地区						125	策定済	
	A02-053	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	臨港道路南線(改良)	擁壁補修 L=300m、防護柵工 L=50m	魚津港						20	未策定	
	A02-054	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	SOLAS施設	岸壁カメラ、センサーケーブ ル等更新 N=1式	伏木富山港						88	未策定	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-055	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岸壁照明灯	照明灯改良 N=7基	伏木富山港 富山地区						0	未策定	
	A02-056	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岩瀬泊地(浚渫)	浚渫 V=3,500m3	伏木富山港 富山地区						0	未策定	
	A02-057	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	岸壁(左岸)(浚渫)	浚渫 V=18,000m3	伏木富山港 富山地区						0	未策定	
	A02-058	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	国分1号岸壁(改良)	防食・防舷材取替 L=95m	伏木富山港 伏木地区						38	策定済	
	A02-059	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	国分2号岸壁(改良)	防食・防舷材取替 L=65m	伏木富山港 伏木地区						4	策定済	
	A02-060	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	中央9号物揚場(改良)	護岸補修 L=145m	伏木富山港 新湊地区						70	策定済	
		H30年度より重点に移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-061	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路1号線(伏木港陸橋)(改良)	再塗装A=2,200m2、下部工補修1式、落橋防止装置1式	伏木富山港 伏木地区						114		策定済	
	A02-062	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路伏木万葉1号線(改良)	舗装工L=400m	伏木富山港 伏木地区							0		未策定
	A02-063	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路南2号線(改良)	舗装工L=450m	伏木富山港 新湊地区							10		未策定
	A02-064	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	臨港道路南線(新角川橋)(改良)	耐震補強1式、橋梁補修1式	魚津港 南地区							10		策定済
	A02-065	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	5号物揚場(-3.5m)(北)(改良)	防食 L=105m	魚津港 北地区							5		策定済
	A02-066	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	3号岸壁(-4.5m)(北)(改良)	防食 L=112m	魚津港 北地区							26		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-067	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	ドルフィン(改良)	付属物取替、エプロン打換 L=139m	伏木富山港 富山地区						0		策定済
	A02-068	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	6号岸壁(-4.5m)(北) (改良)	防食 L=90m	魚津港 北地区						0		策定済
	A02-069	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	航路護岸(西)(改良)	舗装工A=2,000m2、防護柵取替 L=140m	伏木富山港(新湊地区)						0	-	策定済
		H30年度から重点に移行																	
	A02-070	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	富岩運河(浚渫)	浚渫 V=7,500m3	伏木富山港 富山地区						0	-	未策定
	A02-071	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	南1号物揚場(改良)	エプロン打換 L=280m	伏木富山港 新湊地区						0	-	策定済
	A02-072	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	南3号物揚場(改良)	エプロン打換 L=210m	伏木富山港 新湊地区						0	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-073	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路5号線(改良)	舗装工 L=120m	伏木富山港 伏木地区						0	-	策定中
	A02-074	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路11号線(改良)	舗装工、消雪工 L=100m	伏木富山港 伏木地区						0	-	策定中
	A02-075	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	左岸5号岸壁(改良)	矢板補修、舗装工 L=90m	伏木富山港 伏木地区						0	-	策定済
	A02-076	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路岩瀬線(改良)	消雪工 L=952m	伏木富山港 富山地区						0	-	策定中
	A02-077	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	臨港道路岩瀬運河線(改良)	消雪工 L=328m	伏木富山港 富山地区						0	-	策定中
	A02-078	港湾	一般	富山県	直接	富山県	地方	改良	北緑地(改良)	消波工 L=100m、高波フェンス設置 N=1箇所	魚津港 北地区						0	-	未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-079	港湾	一般	富山県	直接	-	拠点	改良	7号泊地、8号泊地、国分航路(改良)	浚渫工 V=6,000m3	伏木富山港 伏木地区						0	-	策定済	
	A02-080	港湾	一般	富山県	直接	-	拠点	改良	北岸壁(改良)	SOLASフェンス更新 L=490m	伏木富山港 新湊地区						0	-	策定済	
												小計						1,774		
											合計						1,774			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	C02-001	港湾	一般	富山県	直接	富山県	拠点	改良	港湾BCP策定検討調査	事業継続計画検討	伏木富山港						4	-	
		港湾事業と一体的に実施し、災害発生時の港湾利用の信頼度・安全性を高める。																	
											小計						4		
											合計						4		



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県土木部港湾課

事後評価の実施時期

令和3年5月

公表の方法

富山県のホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

・富岩運河（改良）の改良等、伏木富山港・魚津港の利便性向上対策施設が増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

・今後も伏木富山港及び魚津港の利便性向上、老朽化対策が図られるよう、引き続き事業進捗に努める。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	指標（伏木富山港、魚津港の延命化、利便性向上対策施設）	
	最終目標値	33施設
	最終実績値	33施設

計画の名称	活力ある伏木富山港、魚津港づくり (防災・安全)	変更回数	6回
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	富山県

