

# 新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業）

改正後	現 行	備 考																																								
共 通 事 項	共 通 事 項																																									
1-1 ~ 1-3 【省略】	1-1 ~ 1-3 【省略】																																									
1-4 構造物関係	1-4 構造物関係																																									
1-4-1 丸太柵工（S6110） <span style="color: red;">（令和3年7月15日付 森政第402号 改正）</span>	1-4-1 丸太柵工（S6110）																																									
丸太柵工歩掛（ <u>4段</u> 、柵高 <u>48cm</u> ） <span style="float: right;">（10mあたり）</span>	丸太柵工歩掛（柵高 <u>50cm</u> ） <span style="float: right;">（10mあたり）</span>	歩掛改正 （R3.7.15付け森政第402号森林政策課長通知による）																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭 木</td> <td>10.0</td> <td>本</td> <td>φ10cm L=1.50m</td> </tr> <tr> <td>横 丸 太</td> <td style="color: red;">20.0</td> <td>本</td> <td>φ12cm L=2.00m</td> </tr> <tr> <td>結 束 線</td> <td style="color: red;">2.40</td> <td>kg</td> <td style="color: red;">なまし鉄線 #12(2.6mm)</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="color: red;">1.07</td> <td>人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	数 量	単 位	摘 要	杭 木	10.0	本	φ10cm L=1.50m	横 丸 太	20.0	本	φ12cm L=2.00m	結 束 線	2.40	kg	なまし鉄線 #12(2.6mm)	普通作業員	1.07	人		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭 木</td> <td>10.0</td> <td>本</td> <td>φ10cm程度 L=1.50m</td> </tr> <tr> <td>横 丸 太</td> <td>25.0</td> <td>本</td> <td>φ8~10cm L=2.00m</td> </tr> <tr> <td>結 束 線</td> <td>3.0</td> <td>kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>1.0</td> <td>人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	数 量	単 位	摘 要	杭 木	10.0	本	φ10cm程度 L=1.50m	横 丸 太	25.0	本	φ8~10cm L=2.00m	結 束 線	3.0	kg		普通作業員	1.0	人		
名 称	数 量	単 位	摘 要																																							
杭 木	10.0	本	φ10cm L=1.50m																																							
横 丸 太	20.0	本	φ12cm L=2.00m																																							
結 束 線	2.40	kg	なまし鉄線 #12(2.6mm)																																							
普通作業員	1.07	人																																								
名 称	数 量	単 位	摘 要																																							
杭 木	10.0	本	φ10cm程度 L=1.50m																																							
横 丸 太	25.0	本	φ8~10cm L=2.00m																																							
結 束 線	3.0	kg																																								
普通作業員	1.0	人																																								
(注) 1. 本歩掛は、杉間伐材を用いた丸太柵工に適用する。 2. 杭木は杉丸棒杭（県産杉間伐材）、横丸太は杉丸棒（県産杉間伐材）を標準とする。	(注) 1. 本歩掛は、杉間伐材を用いた丸太柵工に適用する。 2. 杭木は杉丸棒杭（県産杉間伐材）、横丸太は杉丸棒（県産杉間伐材） <u>B級</u> を標準とする。																																									
1-4-2 丸太筋工（S4952） <span style="color: red;">（令和3年7月15日付 森政第402号 改正）</span>	1-4-2 丸太筋工（S4952）																																									
丸太筋工歩掛（ <u>2段</u> 、柵高 <u>24cm</u> ） <span style="float: right;">（10mあたり）</span>	丸太筋工歩掛（柵高 <u>30cm</u> ） <span style="float: right;">（10mあたり）</span>	歩掛改正 （R3.7.15付け森政第402号森林政策課長通知による）																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭 木</td> <td>10.0</td> <td>本</td> <td>φ10cm L=1.00m</td> </tr> <tr> <td>横 丸 太</td> <td style="color: red;">10.0</td> <td>本</td> <td>φ12cm L=2.00m</td> </tr> <tr> <td>結 束 線</td> <td style="color: red;">1.20</td> <td>kg</td> <td style="color: red;">なまし鉄線 #12(2.6mm)</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="color: red;">0.69</td> <td>人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	数 量	単 位	摘 要	杭 木	10.0	本	φ10cm L=1.00m	横 丸 太	10.0	本	φ12cm L=2.00m	結 束 線	1.20	kg	なまし鉄線 #12(2.6mm)	普通作業員	0.69	人		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭 木</td> <td>10.0</td> <td>本</td> <td>φ10cm L=1.00m</td> </tr> <tr> <td>横 丸 太</td> <td>15.0</td> <td>本</td> <td>φ8~10cm L=2.00m <u>B級</u></td> </tr> <tr> <td>結 束 線</td> <td>1.8</td> <td>kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>0.66</td> <td>人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	数 量	単 位	摘 要	杭 木	10.0	本	φ10cm L=1.00m	横 丸 太	15.0	本	φ8~10cm L=2.00m <u>B級</u>	結 束 線	1.8	kg		普通作業員	0.66	人		
名 称	数 量	単 位	摘 要																																							
杭 木	10.0	本	φ10cm L=1.00m																																							
横 丸 太	10.0	本	φ12cm L=2.00m																																							
結 束 線	1.20	kg	なまし鉄線 #12(2.6mm)																																							
普通作業員	0.69	人																																								
名 称	数 量	単 位	摘 要																																							
杭 木	10.0	本	φ10cm L=1.00m																																							
横 丸 太	15.0	本	φ8~10cm L=2.00m <u>B級</u>																																							
結 束 線	1.8	kg																																								
普通作業員	0.66	人																																								
(注) 1. 本歩掛は、県産杉間伐材を用いた丸太筋工に適用する。 2. 杭木は杉丸棒杭（県産杉間伐材）、横丸太は杉丸棒（県産杉間伐材）を標準とする。	(注) 1. 本歩掛は、県産杉間伐材を用いた丸太筋工に適用する。 <u>（新設）</u>																																									
1-4-3 丸太防風柵工（S6103） <span style="color: red;">（令和3年7月15日付 森政第402号 改正）</span>	<u>（新設）</u>	歩掛改正 （R3.7.15付け森政第402号森林政策課長通知による）																																								
丸太防風柵工歩掛 <span style="float: right;">（100mあたり）</span>																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th colspan="2">丸太長</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>L=1.5m</th> <th>L=3.0m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杉丸棒(県産材スギ間伐材)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">83.33</td> <td>本</td> <td>φ12cm</td> </tr> <tr> <td>結 束 線</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.94</td> <td>kg</td> <td>なまし鉄線 #10(3.2mm)</td> </tr> <tr> <td>世 話 役</td> <td style="text-align: center;">0.09</td> <td style="text-align: center;">0.18</td> <td>人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: center;">0.36</td> <td style="text-align: center;">0.71</td> <td>人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名 称	丸太長		単 位	摘 要	L=1.5m	L=3.0m	杉丸棒(県産材スギ間伐材)	83.33		本	φ12cm	結 束 線	1.94		kg	なまし鉄線 #10(3.2mm)	世 話 役	0.09	0.18	人		普通作業員	0.36	0.71	人																
名 称		丸太長				単 位	摘 要																																			
	L=1.5m	L=3.0m																																								
杉丸棒(県産材スギ間伐材)	83.33		本	φ12cm																																						
結 束 線	1.94		kg	なまし鉄線 #10(3.2mm)																																						
世 話 役	0.09	0.18	人																																							
普通作業員	0.36	0.71	人																																							
(注) 1. 本歩掛は、杉丸棒(県産スギ間伐材)を用いた丸太防風柵工に適用する。 2. 掘削・埋戻は別途計上する。 3. 杉丸棒をボルト・ナットで固定する場合は別途考慮する。																																										
1-4-4 【省略】	1-4-3 【省略】																																									



# 新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業）

改正後	現 行	備 考																																																																																																																																												
<p>1-4-9 コルゲートフリューム水路工 1-4-9-1 【省略】</p> <p>1-4-9-2 SZK12の子施工（SZKK1） コルゲートフリューム水路工設置歩掛 10mあたり</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コルゲートフリューム</td> <td></td> <td>10.00</td> <td>m</td> <td>SP2066</td> </tr> <tr> <td><u>パッキン</u></td> <td></td> <td>10.00</td> <td><u>m</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>止杭打込</td> <td>φ10cm×1.5m</td> <td>8</td> <td>本</td> <td>SP2101</td> </tr> <tr> <td>なまし鉄線</td> <td>#10(3.2mm)</td> <td></td> <td>kg</td> <td>T4190</td> </tr> <tr> <td>暗渠排水管</td> <td></td> <td>10.00</td> <td>m</td> <td>SP2057</td> </tr> <tr> <td>フィルター材</td> <td></td> <td></td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>SP2058</td> </tr> <tr> <td>吸出し防止材設置</td> <td>t= 10mm</td> <td></td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>SP2075</td> </tr> <tr> <td>土木用遮水シート</td> <td>t= 0.5mm</td> <td></td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>TC770</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>0.40</td> <td>人</td> <td>袋詰め込み</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>0.30</td> <td>人</td> <td>張付け仕上げ 止釘打込み</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>0.36</td> <td>人</td> <td>中詰め土採取</td> </tr> <tr> <td>植生土のう</td> <td></td> <td>40</td> <td>袋</td> <td>幅40cm×長さ60cm</td> </tr> <tr> <td>止 釘</td> <td></td> <td>0.04</td> <td>t</td> <td>SD295A D10</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 富山県治山林道自然公園標準図集 コルゲートフリューム水路工の設置に係る歩掛である。 2. コルゲートフリューム及び暗渠排水の規格毎の資材数量は、標準図集による。 3. 本歩掛は、治山事業のうち、地すべり防止施設及び山腹工の水路工には適用できない。 4. <u>ストラットは、必要に応じて別途計上する。</u></p> <p>1-4-10 【省略】</p> <p>1-5 【省略】</p>	名 称	規 格	数 量	単 位	適 要	コルゲートフリューム		10.00	m	SP2066	<u>パッキン</u>		10.00	<u>m</u>		止杭打込	φ10cm×1.5m	8	本	SP2101	なまし鉄線	#10(3.2mm)		kg	T4190	暗渠排水管		10.00	m	SP2057	フィルター材			m <sup>3</sup>	SP2058	吸出し防止材設置	t= 10mm		m <sup>2</sup>	SP2075	土木用遮水シート	t= 0.5mm		m <sup>2</sup>	TC770	普通作業員		0.40	人	袋詰め込み	普通作業員		0.30	人	張付け仕上げ 止釘打込み	普通作業員		0.36	人	中詰め土採取	植生土のう		40	袋	幅40cm×長さ60cm	止 釘		0.04	t	SD295A D10	<p>1-4-7 コルゲートフリューム水路工 1-4-7-1 【省略】</p> <p>1-4-7-2 SZK12の子施工（SZKK1） コルゲートフリューム水路工設置歩掛 10mあたり</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>数 量</th> <th>単 位</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コルゲートフリューム</td> <td></td> <td>10.00</td> <td>m</td> <td>SP2066</td> </tr> <tr> <td><u>(新設)</u></td> <td></td> <td><u>(新設)</u></td> <td><u>(新設)</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>止杭打込</td> <td>φ10cm×1.5m</td> <td>8</td> <td>本</td> <td>SP2101</td> </tr> <tr> <td>なまし鉄線</td> <td>#10(3.2mm)</td> <td></td> <td>kg</td> <td>T4190</td> </tr> <tr> <td>暗渠排水管</td> <td></td> <td>10.00</td> <td>m</td> <td>SP2057</td> </tr> <tr> <td>フィルター材</td> <td></td> <td></td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>SP2058</td> </tr> <tr> <td>吸出し防止材設置</td> <td>t= 10mm</td> <td></td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>SP2075</td> </tr> <tr> <td>土木用遮水シート</td> <td>t= 0.5mm</td> <td></td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>TC770</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>0.40</td> <td>人</td> <td>袋詰め込み</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>0.30</td> <td>人</td> <td>張付け仕上げ 止釘打込み</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>0.36</td> <td>人</td> <td>中詰め土採取</td> </tr> <tr> <td>植生土のう</td> <td></td> <td>40</td> <td>袋</td> <td>幅40cm×長さ60cm</td> </tr> <tr> <td>止 釘</td> <td></td> <td>0.04</td> <td>t</td> <td>SD295A D10</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 富山県治山林道自然公園標準図集 コルゲートフリューム水路工の設置に係る歩掛である。 2. コルゲートフリューム及び暗渠排水の規格毎の資材数量は、標準図集による。 3. <u>本歩掛は、治山事業のうち、地すべり防止施設及び山腹工の水路工には適用できない。</u> <u>(新設)</u></p> <p>1-4-8 【省略】</p> <p>1-5 【省略】</p>	名 称	規 格	数 量	単 位	適 要	コルゲートフリューム		10.00	m	SP2066	<u>(新設)</u>		<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>		止杭打込	φ10cm×1.5m	8	本	SP2101	なまし鉄線	#10(3.2mm)		kg	T4190	暗渠排水管		10.00	m	SP2057	フィルター材			m <sup>3</sup>	SP2058	吸出し防止材設置	t= 10mm		m <sup>2</sup>	SP2075	土木用遮水シート	t= 0.5mm		m <sup>2</sup>	TC770	普通作業員		0.40	人	袋詰め込み	普通作業員		0.30	人	張付け仕上げ 止釘打込み	普通作業員		0.36	人	中詰め土採取	植生土のう		40	袋	幅40cm×長さ60cm	止 釘		0.04	t	SD295A D10	<p>字句修正</p> <p>歩掛改正 (施工パッケージ 型積算方式の改正 による)</p> <p>字句修正</p>
名 称	規 格	数 量	単 位	適 要																																																																																																																																										
コルゲートフリューム		10.00	m	SP2066																																																																																																																																										
<u>パッキン</u>		10.00	<u>m</u>																																																																																																																																											
止杭打込	φ10cm×1.5m	8	本	SP2101																																																																																																																																										
なまし鉄線	#10(3.2mm)		kg	T4190																																																																																																																																										
暗渠排水管		10.00	m	SP2057																																																																																																																																										
フィルター材			m <sup>3</sup>	SP2058																																																																																																																																										
吸出し防止材設置	t= 10mm		m <sup>2</sup>	SP2075																																																																																																																																										
土木用遮水シート	t= 0.5mm		m <sup>2</sup>	TC770																																																																																																																																										
普通作業員		0.40	人	袋詰め込み																																																																																																																																										
普通作業員		0.30	人	張付け仕上げ 止釘打込み																																																																																																																																										
普通作業員		0.36	人	中詰め土採取																																																																																																																																										
植生土のう		40	袋	幅40cm×長さ60cm																																																																																																																																										
止 釘		0.04	t	SD295A D10																																																																																																																																										
名 称	規 格	数 量	単 位	適 要																																																																																																																																										
コルゲートフリューム		10.00	m	SP2066																																																																																																																																										
<u>(新設)</u>		<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>																																																																																																																																											
止杭打込	φ10cm×1.5m	8	本	SP2101																																																																																																																																										
なまし鉄線	#10(3.2mm)		kg	T4190																																																																																																																																										
暗渠排水管		10.00	m	SP2057																																																																																																																																										
フィルター材			m <sup>3</sup>	SP2058																																																																																																																																										
吸出し防止材設置	t= 10mm		m <sup>2</sup>	SP2075																																																																																																																																										
土木用遮水シート	t= 0.5mm		m <sup>2</sup>	TC770																																																																																																																																										
普通作業員		0.40	人	袋詰め込み																																																																																																																																										
普通作業員		0.30	人	張付け仕上げ 止釘打込み																																																																																																																																										
普通作業員		0.36	人	中詰め土採取																																																																																																																																										
植生土のう		40	袋	幅40cm×長さ60cm																																																																																																																																										
止 釘		0.04	t	SD295A D10																																																																																																																																										

# 新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・**治山事業**・林道事業）

改正後	現 行	備 考
<p style="text-align: center;">治 山 事 業</p> <p>2-1 ~ 2-3 【省略】</p> <p>2-4 保育・保安林改良事業 【省略】</p> <p>2-4-1 地 拵（S6581） 【省略】</p> <p>（注）1. 本表は全刈の場合である。筋刈の場合は0.8倍とする。 2. 刈残し幅の上層木の中断切り及び整理を含む。 3. 本表は、植栽（B）に適用する。植栽（A）は森林整備保全事業標準歩掛（S6100 人力地拵え）、海岸植栽は「2-<u>4</u>-6下刈り（S6592）」を適用する。 4. 下層植生が混生している場合は、原則として主たる植生の歩掛を全面積に適用する。 5. 植生区分は「2-<u>4</u>(1)②植生の密度」により判定する。 6. 補正係数は「2-<u>4</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-2 植栽・補植</p> <p>1. 施工歩掛</p> <p>(1) 植栽工・補植工（総合） 歩掛（S6582） 【省略】</p> <p>（注）1. 植穴の大きさは、直径・深さとも30cm程度を標準とする。 2. 本表の植栽・補植には、植栽地点を中心として60cm四方の地被物、根切等の軽度の地拵を含む。 3. 苗木人肩運搬は、森林整備保全事業標準歩掛（S6111）により必要に応じて計上すること。 4. 苗畑渡しの苗木を計上する場合は、「2-<u>4</u>-25苗木自動車運搬（S6611）」により運搬費を別途計上すること。</p> <p>(2) 植栽・補植（植栽（A））歩掛（S6583） 【省略】</p> <p>（注）1. 補正係数は「2-<u>4</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>(3) 植栽・補植（植栽（B））歩掛（S6584） 【省略】</p> <p>（注）1. 補正係数は「2-<u>4</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p>	<p style="text-align: center;">治 山 事 業</p> <p>2-1 ~ 2-3 【省略】</p> <p>2-4 保育・保安林改良事業 【省略】</p> <p>2-4-1 地 拵（S6581） 【省略】</p> <p>（注）1. 本表は全刈の場合である。筋刈の場合は0.8倍とする。 2. 刈残し幅の上層木の中断切り及び整理を含む。 3. 本表は、植栽（B）に適用する。植栽（A）は森林整備保全事業標準歩掛（S6100 人力地拵え）、海岸植栽は「2-<u>3</u>-6下刈り（S6592）」を適用する。 4. 下層植生が混生している場合は、原則として主たる植生の歩掛を全面積に適用する。 5. 植生区分は「2-<u>3</u>(1)②植生の密度」により判定する。 6. 補正係数は「2-<u>3</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-2 植栽・補植</p> <p>1. 施工歩掛</p> <p>(1) 植栽工・補植工（総合） 歩掛（S6582） 【省略】</p> <p>（注）1. 植穴の大きさは、直径・深さとも30cm程度を標準とする。 2. 本表の植栽・補植には、植栽地点を中心として60cm四方の地被物、根切等の軽度の地拵を含む。 3. 苗木人肩運搬は、森林整備保全事業標準歩掛（S6111）により必要に応じて計上すること。 4. 苗畑渡しの苗木を計上する場合は、「2-<u>3</u>-25苗木自動車運搬（S6611）」により運搬費を別途計上すること。</p> <p>(2) 植栽・補植（植栽（A））歩掛（S6583） 【省略】</p> <p>（注）1. 補正係数は「2-<u>3</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>(3) 植栽・補植（植栽（B））歩掛（S6584） 【省略】</p> <p>（注）1. 補正係数は「2-<u>3</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p>	<p>誤字修正</p> <p>誤字修正</p> <p>誤字修正</p> <p>誤字修正</p>

# 新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・**治山事業**・林道事業）

改正後	現 行	備 考
<p>(4) 【 省 略 】</p> <p>(5) 植栽・補植（肥料木）歩掛（S6586） 【 省 略 】 (注) 1. 補正係数は「2-<u>4</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-2 【 省 略 】</p> <p>2-4-4 客 土（S6588） 客土歩掛 【 省 略 】 (注) 1. 客土の人肩運搬は、必要に応じて<u>森林整備保全事業標準歩掛（S5100）</u>により別途計上すること。 2. 補正係数は、「2-<u>4</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-5 施 肥（S6589） 施肥歩掛 【 省 略 】 (注) 1. 補正係数は「2-<u>4</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-6 【 省 略 】</p> <p>2-4-7 雪 起 し（S6594） 雪起し歩掛 【 省 略 】 (注) 1. 事前に雪起し本数を調査する。 2. 控木（株）がない場合は木杭打歩掛を加算する。 3. 縄運搬は「2-<u>4</u>-23 縄人肩運搬（S6101）」により計上する。 4. 補正係数は「2-<u>4</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-8 根 踏 み（S6595） 根踏み歩掛 【 省 略 】 (注) 1. 支柱設置に使用する割竹は長さ1m、幅3cm、1本当り重量0.25kgを標準とし、人肩運搬を計上する場合は、「2-4-24 人肩運搬（肥料）（S6113）」により別途計上する。 2. 補正係数は「2-<u>4</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p>	<p>(4) 【 省 略 】</p> <p>(5) 植栽・補植（肥料木）歩掛（S6586） 【 省 略 】 (注) 1. 補正係数は「2-<u>3</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-2 【 省 略 】</p> <p>2-4-4 客 土（S6588） 客土歩掛 【 省 略 】 (注) 1. 客土の人肩運搬は、必要に応じて「<u>治山林道必携 設計積算編：施工パッケージ型積算方式</u>」により別途計上すること。 2. 補正係数は、「2-<u>3</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-5 施 肥（S6589） 施肥歩掛 【 省 略 】 (注) 1. 補正係数は「2-<u>3</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-6 【 省 略 】</p> <p>2-4-7 雪 起 し（S6594） 雪起し歩掛 【 省 略 】 (注) 1. 事前に雪起し本数を調査する。 2. 控木（株）がない場合は木杭打歩掛を加算する。 3. 縄運搬は「2-<u>3</u>-23 縄人肩運搬（S6101）」により計上する。 4. 補正係数は「2-<u>3</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p> <p>2-4-8 根 踏 み（S6595） 根踏み歩掛 【 省 略 】 (注) 1. 支柱設置に使用する割竹は長さ1m、幅3cm、1本当り重量0.25kgを標準とし、人肩運搬を計上する場合は、「2-4-24 人肩運搬（肥料）（S6113）」により別途計上する。 2. 補正係数は「2-<u>3</u>(2)①傾斜区分」を適用する。</p>	<p>誤字修正</p> <p>歩掛改正 (施工パッケージ型積算方式の改正による) 誤字修正</p> <p>誤字修正</p> <p>誤字修正</p>





# 新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・**林道事業**）

改正後	現 行	備 考																												
林 道 事 業	林 道 事 業																													
<p>3-1 【省略】</p> <p>3-2 構造物関係</p> <p>3-2-1 ~ 3-2-5 【省略】</p> <p>3-2-6 丸太伏工（林道）（S5498）</p> <p>丸太伏工（林道）歩掛 (10mあたり)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 20%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>丸太伏工</td> <td style="text-align: center;">10.0</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td>S5493</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">コンクリート</td> <td style="text-align: center;">BF側溝</td> <td style="text-align: center;"><u>0.11</u></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">S5209</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">L型側溝</td> <td style="text-align: center;"><u>0.10</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 富山県治山林道自然公園標準図集（木-6-1、木-6-2）</p> <p>2. <u>本歩掛は、伏せ丸太をかすがいで連結し、土砂及び軟岩IAの切土法尻に設置する丸太伏工に適用する。</u></p> <p>3. 伏せ丸太をアンカーピン等で法面に固定する場合には、必要な経費を別途計上する。</p> <p>4. <u>必要に応じ、防腐処理、防草シートを別途計上する。</u></p> <p>5. 本歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。</p>	名 称	数 量	単 位	摘 要	丸太伏工	10.0	m	S5493	コンクリート	BF側溝	<u>0.11</u>	S5209	L型側溝	<u>0.10</u>	<p>3-1 【省略】</p> <p>3-2 構造物関係</p> <p>3-2-1 ~ 3-2-5 【省略】</p> <p>3-2-6 丸太伏工（林道）（S5498）</p> <p>丸太伏工（林道）歩掛 (10mあたり)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 20%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>丸太伏工</td> <td style="text-align: center;">10.0</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td>S5493</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">コンクリート</td> <td style="text-align: center;">BF側溝</td> <td style="text-align: center;"><u>0.12</u></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">S5209</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">L型側溝</td> <td style="text-align: center;"><u>0.11</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 富山県治山林道自然公園標準図集（木-6-1、木-6-2）</p> <p>(新設)</p> <p>2. 伏せ丸太をアンカーピン等で法面に固定する場合には、必要な経費を別途計上する。</p> <p>(新設)</p> <p>3. 本歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。</p>	名 称	数 量	単 位	摘 要	丸太伏工	10.0	m	S5493	コンクリート	BF側溝	<u>0.12</u>	S5209	L型側溝	<u>0.11</u>	<p>歩掛改正</p> <p>(R3.7.15付け森政第402号森林政策課長通知による)</p>
名 称	数 量	単 位	摘 要																											
丸太伏工	10.0	m	S5493																											
コンクリート	BF側溝	<u>0.11</u>	S5209																											
	L型側溝	<u>0.10</u>																												
名 称	数 量	単 位	摘 要																											
丸太伏工	10.0	m	S5493																											
コンクリート	BF側溝	<u>0.12</u>	S5209																											
	L型側溝	<u>0.11</u>																												
3-3 【省略】	3-3 【省略】																													



# 新旧対照表

【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】

（共通事項・治山事業・林道事業）

改正後

3-4 測量業務（用地測量関係）

3-4-1 用地補足測量

【省略】

3-4-1-1 境界測量（SE130）

境界測量標準歩掛

1.0haあたり

作業区分	内外業の別	編成					延人日数					機械経费率 %	材料费率 %
		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員		
境界測量	内		1	1	1		0.7	0.7	0.7		2.1	2.5	2.5
	外		1	1	1		1.4	1.4	1.4	1.4	5.6		
	計						2.1	2.1	2.1	1.4	7.7		

3-4-1-2 境界点間測量（SE131）

境界点間測量標準歩掛

1.0haあたり

作業区分	内外業の別	編成					延人日数					機械経费率 %	材料费率 %
		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員		
境界点間測量	内		1	1	1		0.2	0.4	0.4		1.0	3.5	3.5
	外		1	1	1		1.2	1.2	1.2		3.6		
	計						1.4	1.6	1.6		4.6		

3-4-2 ~ 3-4-3 【省略】

現行

3-4 測量業務（用地測量関係）

3-4-1 用地補足測量

【省略】

3-4-1-1 境界測量（SE130）

境界測量標準歩掛

1.0haあたり

作業区分	内外業の別	編成					延人日数					機械経费率 %	材料费率 %
		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員		
境界測量	内		1	1	1		0.7	0.7	0.7		2.1	3.0	2.5
	外		1	1	1		1.4	1.4	1.4	1.4	5.6		
	計						2.1	2.1	2.1	1.4	7.7		

3-4-1-2 境界点間測量（SE131）

境界測量標準歩掛

1.0haあたり

作業区分	内外業の別	編成					延人日数					機械経费率 %	材料费率 %
		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員		
境界点間測量	内		1	1	1		0.2	0.4	0.4		1.0	2.5	3.5
	外		1	1	1		1.2	1.2	1.2		3.6		
	計						1.4	1.6	1.6		4.6		

3-4-2 ~ 3-4-3 【省略】

備考

歩掛改正

字句修正

歩掛改正